

## CAIXA TIPO N.03

Item	Fonte dos Valores	Sem Desoneracao-Sem B.D.I			Valor	Valor
		Serviço	Unid	Quant	Unit	Total
1	DER-740000	Concreto magro prep. Em betoneira e lançamento Fck: 11 Mpa	m3	0,144	387,29	55,77
2	DER-603500	Alvenaria em tijolo em deitado esp:14 cm	M3	0,966	1287,73	1.243,95
3	DER-605300	Concreto FCK 15 Mpa prep em betoneira e lançamento p/Viga e Pilar	m3	0,608	457,4	278,10
4	DER-604000	Argamassa cimento+areia 1:3	m3	0,172	471,5	81,10
5	DER-742000	Laje Maciça e:10 cm-Concreto FCK 18 Mpa bet e lançamento	m3	0,144	483,81	69,67
6	DER-730000	Aço-50-Forn-Dobrado-Colocação	kg	89,68	17,44	1.564,02
7	DER-730600	Aço-60-Forn-Dobrado-Colocação	kg	71,74	19,93	1.429,78
8	DER-602000	Formas de Madeira comum	m2	2	135,9	271,80
Valor total			4.994,18			

Considerado Transporte de Areia,Cimento,Pedra Britada no local da construção do Acesso

JAIR MARCELINO  
Crea-Pr 30.630-D/Pr