

CAIXA TIPO N.02

Item	Fonte dos Valores	Sem Desoneracao-Sem B.D.I			Valor	Valor
		Serviço	Unid	Quant	Unit	Total
1	DER-740000	Concreto magro prep. Em betoneira e lançamento Fck: 11 Mpa	m3	0,144	387,29	55,77
2	DER-603500	Alvenaria em tijolo em deitado esp:14 cm	M3	1,386	1287,73	1.784,79
3	DER-605300	Concreto FCK 15 Mpa prep em betoneira e lançamento p/Viga e Pilar	m3	0,691	457,4	316,06
4	DER-604000	Argamassa cimento+areia 1:3	m3	0,247	471,5	116,46
5	DER-742000	Laje Maciça e:10 cm-Concreto FCK 18 Mpa bet e lançamento	m3	0,144	483,81	69,67
6	DER-730000	Aço-50-Forn-Dobrado-Colocação	kg	97,9	17,44	1.707,38
7	DER-730600	Aço-60-Forn-Dobrado-Colocação	kg	79,52	19,93	1.584,83
8	DER-602000	Formas de Madeira comum	m2	2	135,9	271,80
Valor total			5.906,77			

Considerado Transporte de Areia,Cimento,Pedra Britada
no local da construção do Acesso

JAIR MARCELINO
Crea-Pr 30.630-D/Pr